

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๓ บ้านกระเสี้ยว ตำบลหัวเขา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณ ๑,๕๙๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
(โดยสังเขป) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามที่แบบกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๕๙๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ใบประมาณราคาประเภทงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุรชัย จันทร์เรือง
 - ๗.๒ นางสาวศุภณัฐ รอดทอง
 - ๗.๓ นางสาวหนึ่งฤทัย พูลสวัสดิ์

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านกระเสี้ยว

ใบประมาณราคากลาง ทั้งหมด 1/2 แผ่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 615 เมตร ทน 0.05 เมตร ตามที่แนบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มโครงการบริเวณท้ายคลอง 6 กม. 4+060 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการสะพานข้ามคลองอีเป็ด หมู่ 9,3 กม.3+450

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ประมาณการ เมื่อวันที่ - กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณการโดย นายสุรชัย จันทร์เรือง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Fn | ราคาต่อหน่วยxFn | ราคากลาง |
|----------------|--|-------|----------|--------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 1 | งานรื้อถอนถนนเดิม | | | | | | | |
| | 1.1 งานรื้อลาดยางเดิม | ตร.ม. | - | - | - | 1,3624 | - | - |
| | 1.2 งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม | ตร.ม. | - | - | - | 1,3624 | - | - |
| 2 | งานดิน | | | | | | | |
| | 2.1 งานถมป่าขุดคอ | ตร.ม. | - | 1.68 | - | 1,3624 | 2.29 | - |
| | 2.2 งานตัดดิน | ลบ.ม. | 4.90 | 30.66 | 150.23 | 1,3624 | 41.77 | 205 |
| | 2.3 งานทรายถมคันทาง | ลบ.ม. | - | - | - | 1,3624 | - | - |
| 3 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| | 3.1 งานวัสดุรองพื้นทาง (ลูกรัง) | ตร.ม. | - | - | - | 1,3624 | - | - |
| | 3.2 งานวัสดุพื้นทาง (หินคลุก) ทน 0.10 เมตร | ลบ.ม. | 373.80 | 684.99 | 256,049.26 | 1,3624 | 933.23 | 348,842 |
| | 3.3 งานไหล่ทาง 2 ข้าง | ลบ.ม. | - | - | - | 1,3624 | - | - |
| 4 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 4.1 งานโพรมโค้ด และแตกโค้ด | | | | | | | |
| | - งานลาดแอสฟัลต์โพรมโค้ด | ตร.ม. | 3,738.00 | 28.08 | 104,954.93 | 1,3624 | 38.25 | 142,991 |
| | - งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด | ตร.ม. | - | - | - | 1,3624 | - | - |
| | 4.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | ตร.ม. | 3,738.00 | 214.09 | 800,282.65 | 1,3624 | 291.68 | 1,090,305 |
| | 4.3 งานเส้นจราจร | ตร.ม. | 138.38 | 250.00 | 34,593.75 | 1,3624 | 340.60 | 47,131 |
| 5 | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ | | | | | | | |
| | 5.1 งานลูกรังหนา 0.10 เมตร | ตร.ม. | 4,353.00 | 10.63 | 46,272.39 | 1,3624 | 14.48 | 63,042 |
| 6 | งานอื่นๆ | | | | | | | |
| | 6.1 งานทดสอบวัสดุ | เหมา | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,0000 | 3,000.00 | 3,000 |
| ยกยอดไป | | | | | 1,245,303 | | TOTAL | 1,695,514 |

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านกระเสียว

ใบประมาณราคากลาง ทั้งหมด 2/2 แผ่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 615 เมตร ทน 0.05 เมตร ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณท้ายคลอง 6 กม. 4+060 ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองอินบีด หมู่ 9,3 กม. 3+450

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขา

ประมาณการ เมื่อวันที่ - กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

ประมาณการโดย นายสุรชัย จันทร์เรือง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Fn | ราคาต่อหน่วยxFn | ราคากลาง |
|---------|--------|-------|-------|--------------|------------------|----|-----------------|-----------|
| ยกยอดมา | | | | | 1,245,303 | | TOTAL | 1,695,514 |

- เฟกเตอร์ F งานทาง = 1.3624 ข้อใช้ 1,599,000
- ปริมาณงานตารางเมตรละ = 428 บาท


หมายเหตุ

- หลักการคำนวณดำเนินการเรื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.16 บาท

ผู้อำนวยการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสุรชัย จันทร์เรือง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวศุภณัฐ รอดทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์)