



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๑๒๓-๑๖ หมู่ ๔ บ้านวัดไทร ตำบลหัวเขา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๔๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๑๒๓-๑๖ หมู่ ๔ บ้านวัดไทร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๗๗,๐๐๐.- (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๖๔๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุรชัย จันทร์เรือง
 - ๖.๒ นางสาวศุภณัฐ รอดทอง
 - ๖.๓ นางสาวจรินทร์ ชุมทอง

ประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.123-16 หมู่ 4 บ้านวัดไทร ตำบลหัวเขากว้าง 4 เมตร ยาว 755 เมตร หนา 0.15 เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ประมาณการเมื่อ - พฤศจิกายน 2561

ประมาณการโดย นายสุรัชย์ จันทร์เรือง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กำหนดราคากลางเมื่อ - กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Fn | ราคาต่อหน่วยxFn | ราคากลาง |
|------------------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1 | งานรื้อถอนถนนเดิม | | | | | | | |
| | 1.1 งานรื้อลาดยางเดิม | ตร.ม. | - | 14.31 | - | 1.3624 | 19.50 | - |
| | 1.2 งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม | ตร.ม. | - | 111.72 | - | 1.3624 | 152.21 | - |
| 2 | งานดิน | | | | | | | |
| | 2.1 งานถางป่าขุดต่อ | ตร.ม. | 377.50 | 1.67 | 630 | 1.3624 | 2.28 | 859 |
| | 2.2 งานตัดดิน | ลบ.ม. | - | 30.38 | - | 1.3624 | 41.39 | - |
| | 2.3 งานทรายถมคันทาง | ลบ.ม. | - | 491.68 | - | 1.3624 | 669.86 | - |
| 3 | งานรองพื้นทางและคันทาง | | | | | | | |
| | 3.1 งานวัสดุรองพื้นทาง | ตร.ม. | - | 49.35 | - | 1.3624 | 67.24 | - |
| | 3.2 งานวัสดุคันทาง | ลบ.ม. | - | 683.44 | - | 1.3624 | 931.12 | - |
| | 3.3 งานไหล่ทาง | ลบ.ม. | - | 549.51 | - | 1.3624 | 748.66 | - |
| | 3.4 งานทรายรองพื้นได้คอนกรีต | ลบ.ม. | 151.00 | 524.99 | 79,273 | 1.3624 | 715.25 | 108,002 |
| 4 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 4.1 งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | ตร.ม. | 3,020.00 | 341.54 | 1,031,436 | 1.3624 | 465.31 | 1,403,229 |
| | 4.2 งานรอยต่อเพื่อการก่อสร้าง | เมตร | 544.00 | 100.25 | 54,534 | 1.3624 | 136.57 | 74,297 |
| | 4.3 งานรอยต่อเพื่อขยายหรือหดตัว | เมตร | 60.00 | 117.77 | 7,066 | 1.3624 | 160.44 | 9,627 |
| 5 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | | | | | | | |
| | 5.1 งานลูกรังหนา 0.10 เมตร | ตร.ม. | 3,171.00 | 10.43 | 33,074 | 1.3624 | 14.21 | 45,059 |
| 6 | งานอื่นๆ | | | | | | | |
| | 6.1 งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง | เหมา | 1.00 | 3,000.00 | 3,000 | 1.0700 | 3,210.00 | 3,210 |
| ยกยอดไป | | | | | 1,209,013 | | TOTAL | 1,646,282 |
| - เฟกเตอร์ F งานทาง | | | | | = | 1.3624 | ขอใช้ | 1,646,000 |
| - ปริมาณงานตารางเมตรละ | | | | | = | 545 | บาท | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



นายสุรัชย์ จันทร์เรือง

ประธานกรรมการฯ


ลงชื่อ



นางสาวศุภณัฐ รอดทอง

กรรมการฯ

ลงชื่อ



นางสาวจรินทร์ ชุมทอง

กรรมการฯ