



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน อาศัยความตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้กำหนด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคู หมู่ ๑ บ้านเขาศิริ(เส้นที่ ๑) โครงการขุดลอกคู หมู่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน ตำบลหัวเขา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒,๐๐๐.-บาท
๓. โครงการขุดลอกคู หมู่ ๑ บ้านเขาศิริ(เส้นที่ ๑) โครงการขุดลอกคู หมู่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน ตำบลหัวเขา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุรัชย์ จันทร์เรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวมาริษา กาฬภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสิตาพร พวงมาลี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ประมาณราคา	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
☐	ประเภท โครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระดำน		
☐	ปริมาตร ปากกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ตามที่แบบกำหนด		
☐	เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา		
☐	สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณคันคลอง ม.อ.นายนายสมภาพร กาฬภักดี ถึงบริเวณที่นายนายทิม ขุมทอง		
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา	
☐	แบบเลขที่		
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
☐	ประมาณราคาเมื่อ วันที่ - เมษายน	พ.ศ. 2559	กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ - เดือน เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ยกยอดรวมทั้งหมดมา	30,910.28	1.3375	41,342.49	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
สรุป	รวมเป็นเงิน			41,342.49	งานชลประทาน
	ขอใช้ยอดเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้าง			40,000.00	

- ☐ ปริมาณงาน 1,100.00 เมตร
- ☐ ปริมาณงาน 36.36 บาท-เมตร

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม.เรื่องประเภทงานชลประทานและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost งานชลประทาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสุรัชย์ จันทร์เรือง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวมารีชา กาฬภักดี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวสิตาพร พวงมาลี

ปร.4 แผ่น 1/1

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณคันคลอง ม.อ.น่านายสมภาพร ภายหลังถัด ถึงบริเวณที่น่านายทิม ขุมทอง

แบบเลขที่

เดือน เมษายน

W. #. 2559

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ - เดือน เมษายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานชุดลอก - ค่าเครื่องจักรดินชุดลอก	1,138.50	ลบ.ม.	-	-	27.15	30,910.28	30,910.28	
รวมยอด					-		30,910.28	30,910.28	

รายการคำนวณ							
ลำดับ	งานขุดลอก	ปากกว้าง	กันกว้าง	ลึก	ยาว	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	- สภาพเดิม	1.80	0.60	0.70	1,100.00	924.00	
2	- สภาพที่ขุดลอก	2.00	0.50	1.50	1,100.00	2,062.50	
จะได้ดินขุด คูใหม่ - คูเก่า(ลบ.ม.)						1,138.50	

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง %				รวม ในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F	
	ค่า อำนาจการ ล้านบาท	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย				ฝนชุก 1	ฝนชุก 2
<	5	18.4963	1.0000	5.5000	24.9963	1.2500	1.0700	1.3563	1.3752
	10	15.3370	1.0000	5.5000	21.8370	1.2184	1.0700	1.3247	1.3457
	20	11.3963	1.0000	5.5000	17.8963	1.1790	1.0700	1.2615	1.3022
	30	10.0513	1.0000	5.5000	16.5513	1.1631	1.0700	1.2471	1.2887
	40	9.1041	1.0000	5.5000	15.1041	1.1510	1.0700	1.2311	1.2728
	50	8.5496	1.0000	5.5000	14.5496	1.1453	1.0700	1.2257	1.2670
	60	7.9184	1.0000	5.5000	13.9184	1.1391	1.0700	1.2189	1.2590
	70	7.4369	1.0000	4.5000	12.9369	1.1294	1.0700	1.2084	1.2485
	80	7.0499	1.0000	4.5000	12.5499	1.1255	1.0700	1.2043	1.2445
	90	6.7304	1.0000	4.5000	12.2304	1.1226	1.0700	1.2009	1.2412
	100	6.4509	1.0000	4.5000	11.9509	1.1195	1.0700	1.1979	1.2375
	110	6.2204	1.0000	4.0000	11.2204	1.1122	1.0700	1.1901	1.2300
	120	6.0100	1.0000	4.0000	11.0100	1.1101	1.0700	1.1878	1.2272
	130	5.8345	1.0000	4.0000	10.8345	1.1083	1.0700	1.1859	1.2256
	140	5.6887	1.0000	4.0000	10.6887	1.1067	1.0700	1.1842	1.2234
	150	5.5695	1.0000	4.0000	10.5695	1.1052	1.0700	1.1826	1.2214
	160	5.3949	1.0000	4.0000	10.3949	1.1039	1.0700	1.1812	1.2204
	170	5.2718	1.0000	4.0000	10.2718	1.1027	1.0700	1.1799	1.2187
	180	5.1694	1.0000	4.0000	10.1694	1.1017	1.0700	1.1783	1.2180
	190	5.0759	1.0000	3.5000	9.5759	1.0958	1.0700	1.1725	1.2121
	200	4.9799	1.0000	3.5000	9.4799	1.0948	1.0700	1.1714	1.2107
	210	4.8907	1.0000	3.5000	9.3907	1.0939	1.0700	1.1705	1.2095
	220	4.8180	1.0000	3.5000	9.3180	1.0932	1.0700	1.1697	1.2091
	230	4.7403	1.0000	3.5000	9.2403	1.0924	1.0700	1.1689	1.2080
	240	4.6779	1.0000	3.5000	9.1779	1.0918	1.0700	1.1682	1.2077
	250	4.6094	1.0000	3.5000	9.1094	1.0911	1.0700	1.1675	1.2067
	260	4.5449	1.0000	3.5000	9.0449	1.0904	1.0700	1.1668	1.2058
	270	4.4944	1.0000	3.5000	8.9944	1.0899	1.0700	1.1662	1.2057
	280	4.4367	1.0000	3.5000	8.9367	1.0894	1.0700	1.1656	1.2046
	290	4.3820	1.0000	3.5000	8.8820	1.0888	1.0700	1.1650	1.2041
	300	4.3300	1.0000	3.5000	8.8300	1.0883	1.0700	1.1645	1.2035
	350	4.1249	1.0000	3.5000	8.6249	1.0862	1.0700	1.1623	1.2014
	400	3.9528	1.0000	3.5000	8.4528	1.0845	1.0700	1.1604	1.1993
	450	3.8116	1.0000	3.5000	8.3116	1.0831	1.0700	1.1589	1.1977
	500	3.6936	1.0000	3.5000	8.1936	1.0819	1.0700	1.1577	1.1964
	600	3.5070	1.0000	3.5000	8.0070	1.0801	1.0700	1.1557	1.1944
	700	3.3557	1.0000	3.5000	7.8557	1.0786	1.0700	1.1541	1.1924
	800	3.2354	1.0000	3.5000	7.7354	1.0774	1.0700	1.1528	1.1909
	900	3.1478	1.0000	3.5000	7.6478	1.0765	1.0700	1.1518	1.1902
	1000	3.0766	1.0000	3.5000	7.5766	1.0758	1.0700	1.1511	1.1897
>	1000	3.0766	1.0000	3.5000	7.5766	1.0758	1.0700	1.1511	1.1897

หมายเหตุ 1 กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทีกำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F

2 ช่องรวมในรูป Factor เป็น Factor F ของงานเงินกู้


66

อัตราราคางานดิน 2558

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.07	0.16	0.20	1.23	1.27
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.17	0.33	0.41	2.50	2.58
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	16.60	2.97	3.71	19.57	20.31
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	40.26	12.96	16.20	53.22	56.46
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	58.83	25.71	32.14	84.54	90.97
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.21	4.20	5.25	24.41	25.46
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.54	3.02	3.78	17.56	18.32
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.94	2.67	3.34	17.61	18.28
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.93	1.70	2.13	8.63	9.06
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	27.85	3.34	4.18	31.19	32.03
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.23	5.18	6.48	39.41	40.71
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.07	4.08	-	27.15	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	48.44	21.60	-	70.04	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	44.96	12.46	-	57.42	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.79	5.75	7.19	38.54	39.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	30.20	10.80	13.50	41.00	43.70
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.55	10.80	13.50	44.35	47.05
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.63	11.40	14.25	45.03	47.88
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	36.99	11.40	14.25	48.39	51.24
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.58	0.08	-	0.66	



ราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ประมาณราคา	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
☐ ประเภท โครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 1 บ้านเขาศรี (เส้นที่ 1)			
☐ ปริมาณงาน ขนาดคูขุดลอกแล้วปากกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 800.00 เมตร			
ตามที่แบบกำหนด			
☐ เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา			
☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเขาศรี เริ่มจากบริเวณนางละออง ทองรอด ถึงบริเวณที่นายนายศักดิ์โกศล อารีย์ชม			
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา			
☐ แบบเลขที่			
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อ วันที่ - เมษายน พ.ศ. 2559	กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ - เดือน เมษายน 2560		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	25,955.40	1.3375	34,715.35	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
สรุป	รวมเป็นเงิน			34,715.35	
	ขอให้ยอดเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้าง			32,000.00	

☐ ปริมาณงาน 800.00 เมตร

☐ ปริมาณงาน 40.00 บาท-เมตร

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม.เรื่องประเภทงานชลประทานและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost งานชลประทาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสุรัชย์ จันทร์เรือง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวมารีษา กาฬภักดี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวสิดาพร พวงมาลี

ราคากลาง โครงการขุดลอก หมู่ที่ 1 บ้านเขาศรี (เส้นที่ 1)

ปร.4 แผ่น 1/1

ปริมาณงาน ขนาดคูขุดลอกแล้วปากกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตรก้นกว้างเฉลี่ย 1.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 800.00 เมตร ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเขาศรี เริ่มจากบริเวณที่น่านางละออง ทองรอด ถึงที่นายนายศักดิ์โกสน อารีรัมย์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ประมาณการเมื่อ วันที่ -

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายโยธิน สร้อยระย้า

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ - เดือน เมษายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
1	งานขุดลอก - ค่าเครื่องจักรดินขุดลอก	956.00	ลบ.ม.	-	-	27.15	25,955.40	25,955.40	
รวมยอด					-		25,955.40	25,955.40	

รายการคำนวณ

ลำดับ	งานขุดลอก	ปากกว้าง	ก้นกว้าง	ลึก	ยาว	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	- สภาพุดเดิม	3.50	1.00	1.00	800.00	1,800.00	
2	- สภาพุดที่ขุดลอก	4.00	1.30	1.30	800.00	2,756.00	
จะได้คืนชุด คูใหม่ - คูเก่า(ลบ.ม.)						956.00	

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง %				รวม ในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F	
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย				ผนวก 1	ผนวก 2
< 5	18.4963	1.0000	5.5000	24.9963	1.2500	1.0700	1.3375	1.3563	1.3752
10	15.3370	1.0000	5.5000	21.8370	1.2184	1.0700	1.3037	1.3247	1.3457
20	11.3963	1.0000	5.5000	17.8963	1.1790	1.0700	1.2615	1.2818	1.3022
30	10.0513	1.0000	5.5000	16.5513	1.1655	1.0700	1.2471	1.2679	1.2887
40	9.1041	1.0000	5.0000	15.1041	1.1510	1.0700	1.2316	1.2522	1.2728
50	8.5496	1.0000	5.0000	14.5496	1.1455	1.0700	1.2257	1.2464	1.2670
60	7.9184	1.0000	5.0000	13.9184	1.1392	1.0700	1.2189	1.2389	1.2590
70	7.4369	1.0000	4.5000	12.9369	1.1294	1.0700	1.2084	1.2285	1.2485
80	7.0499	1.0000	4.5000	12.5499	1.1255	1.0700	1.2043	1.2244	1.2445
90	6.7304	1.0000	4.5000	12.2304	1.1223	1.0700	1.2009	1.2211	1.2412
100	6.4509	1.0000	4.5000	11.9509	1.1195	1.0700	1.1979	1.2177	1.2375
110	6.2204	1.0000	4.0000	11.2204	1.1122	1.0700	1.1901	1.2100	1.2300
120	6.0100	1.0000	4.0000	11.0100	1.1101	1.0700	1.1878	1.2075	1.2272
130	5.8345	1.0000	4.0000	10.8345	1.1083	1.0700	1.1859	1.2058	1.2256
140	5.6687	1.0000	4.0000	10.6687	1.1067	1.0700	1.1842	1.2038	1.2234
150	5.5195	1.0000	4.0000	10.5195	1.1052	1.0700	1.1826	1.2020	1.2214
160	5.3949	1.0000	4.0000	10.3949	1.1039	1.0700	1.1812	1.2008	1.2204
170	5.2718	1.0000	4.0000	10.2718	1.1027	1.0700	1.1799	1.1993	1.2187
180	5.1694	1.0000	4.0000	10.1694	1.1017	1.0700	1.1788	1.1984	1.2180
190	5.0759	1.0000	3.5000	9.5759	1.0958	1.0700	1.1725	1.1923	1.2121
200	4.9799	1.0000	3.5000	9.4799	1.0948	1.0700	1.1714	1.1911	1.2107
210	4.8907	1.0000	3.5000	9.3907	1.0939	1.0700	1.1705	1.1900	1.2095
220	4.8180	1.0000	3.5000	9.3180	1.0932	1.0700	1.1697	1.1894	1.2091
230	4.7403	1.0000	3.5000	9.2403	1.0924	1.0700	1.1689	1.1884	1.2080
240	4.6779	1.0000	3.5000	9.1779	1.0918	1.0700	1.1682	1.1880	1.2077
250	4.6094	1.0000	3.5000	9.1094	1.0911	1.0700	1.1675	1.1871	1.2067
260	4.5449	1.0000	3.5000	9.0449	1.0904	1.0700	1.1668	1.1863	1.2058
270	4.4944	1.0000	3.5000	8.9944	1.0899	1.0700	1.1662	1.1860	1.2057
280	4.4367	1.0000	3.5000	8.9367	1.0894	1.0700	1.1656	1.1852	1.2048
290	4.3820	1.0000	3.5000	8.8820	1.0888	1.0700	1.1650	1.1845	1.2041
300	4.3300	1.0000	3.5000	8.8300	1.0883	1.0700	1.1645	1.1839	1.2033
350	4.1249	1.0000	3.5000	8.6249	1.0862	1.0700	1.1623	1.1818	1.2014
400	3.9528	1.0000	3.5000	8.4528	1.0845	1.0700	1.1604	1.1799	1.1993
450	3.8116	1.0000	3.5000	8.3116	1.0831	1.0700	1.1589	1.1783	1.1977
500	3.6936	1.0000	3.5000	8.1936	1.0819	1.0700	1.1577	1.1770	1.1964
600	3.5070	1.0000	3.5000	8.0070	1.0801	1.0700	1.1557	1.1750	1.1944
700	3.3557	1.0000	3.5000	7.8557	1.0786	1.0700	1.1541	1.1732	1.1924
800	3.2354	1.0000	3.5000	7.7354	1.0774	1.0700	1.1528	1.1718	1.1909
900	3.1478	1.0000	3.5000	7.6478	1.0765	1.0700	1.1518	1.1710	1.1902
1000	3.0766	1.0000	3.5000	7.5766	1.0758	1.0700	1.1511	1.1704	1.1897
> 1000	3.0766	1.0000	3.5000	7.5766	1.0758	1.0700	1.1511	1.1704	1.1897

หมายเหตุ 1 กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทั้นที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F

2 ช่องรวมในรูป Factor เป็น Factor F ของงานเงินกู้

44

อัตราราคางานดิน 2558

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.07	0.16	0.20	1.23	1.27
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.17	0.33	0.41	2.50	2.58
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	16.60	2.97	3.71	19.57	20.31
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	40.26	12.96	16.20	53.22	56.46
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	58.83	25.71	32.14	84.54	90.97
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.21	4.20	5.25	24.41	25.46
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.54	3.02	3.78	17.56	18.32
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.94	2.67	3.34	17.61	18.28
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.93	1.70	2.13	8.63	9.06
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	27.85	3.34	4.18	31.19	32.03
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.23	5.18	6.48	39.41	40.71
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.07	4.08	-	27.15	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	48.44	21.60	-	70.04	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	44.96	12.46	-	57.42	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.79	5.75	7.19	38.54	39.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	30.20	10.80	13.50	41.00	43.70
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.55	10.80	13.50	44.35	47.05
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.63	11.40	14.25	45.03	47.88
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	36.99	11.40	14.25	48.39	51.24
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.58	0.08	-	0.66	

