



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน อาศัยความตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลาง และการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๒ ตำบลหัวเขา/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๐๕,๐๐๐.-บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๒ ตำบลหัวเขา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๔๐๕,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประ.๔
 - ๕.๒ ประ.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอาณัติ จันทร์ลอย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุรัชย์ จันทร์เรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวจินตนา ขนากัทรกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณถนน คสล.เดิมที่ถนนงามสมบูรณ์ ดีเสมอ ถึงบริเวณที่ดินนางสาวนาฏยา นุชนารถ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ประมาณการเมื่อ มกราคม 2560

ประมาณการโดย นายสุรัชย์ จันทร์เรือง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถนนเดิม							
1.1	งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
1.2	งานรื้อถนนเดิม คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	1.65	-	1.3624	2.25	-
2.2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	1.80	-	-	1.3624	-	-
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานวัสดุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	471.73	-	1.3624	642.69	-
3.2	งานวัสดุพื้นทาง/รองพื้นได้คอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3.3	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.50	532.65	2,396.91	1.3624	725.68	3,265.55
3.4	งานทรายรองพื้นได้คอนกรีต	ลบ.ม.	21.60	540.22	11,668.73	1.3624	735.99	15,897.48
4	งานผิวทาง							
4.1	งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตร.ม.	360.00	306.76	110,431.91	1.3624	417.92	150,452.44
4.2	งานรอยต่อหดตัวตามขวาง/เพื่อการก่อสร้าง	เมตร	66.00	88.98	5,872.69	1.3624	121.23	8,000.96
4.3	งานรอยต่อตามยาวขยายตัว/ตามขวางเพื่อการหดตัว	เมตร	60.00	113.15	6,789.23	1.3624	154.16	9,249.64
ยอดรวม					137,159.48		TOTAL	186,866.07

ขอใช้ยอดเงินในการตั้งงบประมาณ

186,000

ปริมาณหรือขนาด

360.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

516.67

บาท/ตารางเมตร

FACTOR F งานทาง

1.3624

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม. เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 24 บาท

ประมาณการ.....

นายสุรัชย์ จันทร์เรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..จำเอก.....

มานพ เกษประทุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบ.....

นายสุรัชย์ จันทร์เรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

นายประเสริฐ บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

สำเนาถูกต้อง

นายสุรัชย์ จันทร์เรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ โครงการขยายถนน คสล. หมู่ 2 บ้านหัวเขา

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 1 แผ่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวรวม 365.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังถนน คสล. โดยมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 878.85 ตารางเมตร ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบ้านนายประเสริฐ เกตุแก้ว ถึงบริเวณบ้านนางสมมาตร เมฆฉาย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือนมกราคม 2560

ประมาณการโดย นายโยธิน สร้อยระย้า

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.2 งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	178.00	30.38	5,407.64	1.3624	41.39	7,367.37
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานวัสดุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	471.73	-	1.3624	642.69	-
	3.2 งานวัสดุพื้นทาง/รองพื้นได้คอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.3 งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	3.00	532.65	1,597.94	1.3624	725.68	2,177.03
	3.4 งานทรายรองพื้นได้คอนกรีต	ลบ.ม.	52.73	540.22	28,485.75	1.3624	735.99	38,808.98
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตร.ม.	878.85	309.78	272,251.90	1.3624	422.05	370,915.98
	4.2 งานรอยต่อหดตัวตามขวาง/เพื่อการก่อสร้าง	เมตร	500.00	88.98	44,490.10	1.3624	121.23	60,613.32
	4.3 งานรอยต่อตามยาวขยายตัว/ตามขวางเพื่อการหดตัว	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
ยอดรวม					352,233.33		TOTAL	479,883

ขอใช้ยอดเงินในการตั้งงบประมาณ

485,000

ปริมาณหรือขนาด

878.85 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

551.86

บาท/ตารางเมตร

FACTOR F งานทาง

1.3624

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม. เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 24 บาท

ประมาณการ

นายโยธิน สร้อยระย้า

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ.เจ้าเอก

มานพ เกษประทุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบ

นายสุรัชย์ จันทร์เรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

นายประเสริฐ บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรัชย์ จันทร์เรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านกระเสียว

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 1 แผ่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณถนน คสล.เดิมสวนของนายเจสียว เอี่ยมสำอางค์ ถึงบริเวณถนนคันคลอง 6

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ประมาณการเมื่อ - มกราคม 2560

ประมาณการโดย นายโยธิน สร้อยระย้า

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.2 งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าขุดคอ	ตร.ม.	50.00	1.65	82.50	1.3624	2.25	112.40
	2.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานวัสดุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	471.73	-	1.3624	642.69	-
	3.2 งานวัสดุพื้นทาง/รองพื้นได้คอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.3 งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.70	532.65	3,036.08	1.3624	725.68	4,136.36
	3.4 งานทรายรองพื้นได้คอนกรีต	ลบ.ม.	17.10	540.22	9,237.74	1.3624	735.99	12,585.50
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตร.ม.	285.00	314.15	89,532.37	1.3624	428.00	121,978.89
	4.2 งานรอยต่อหดตัวตามขวาง/เพื่อการก่อสร้าง	เมตร	51.00	88.98	4,537.99	1.3624	121.23	6,182.56
	4.3 งานรอยต่อตามยาวขยายตัว/ตามขวางเพื่อการหดตัว	เมตร	3.00	116.45	349.36	1.3624	158.65	475.96
ยอดรวม					106,776.04		TOTAL	145,471.68

ขอใช้ยอดเงินในการตั้งงบประมาณ

145,000

ปริมาณหรือขนาด

285.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

508.77

บาท/ตารางเมตร

FACTOR F งานทาง

1.3624

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม. เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 24 บาท

ประมาณการ

นายโยธิน สร้อยระย้า

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ...จำเอก

มานพ เกษประทุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบ

นายสุรัชย์ จันทร์เรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

นายประเสริฐ บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรัชย์ จันทร์เรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านวัดไทร

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 1 แผ่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณถนน คสล.เดิมไว้ถอยนางท่านอง ศรีสุวรรณ ถึงบริเวณนางจันทน์ เสาวรส

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ประมาณการเมื่อ มกราคม 2560

ประมาณการโดย นายตรีทิพย์ พูลสุวรรณ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.2 งานรื้อถนนเดิม คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	1.65	-	1.3624	2.25	-
	2.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	18.55	30.09	558.17	1.3624	40.99	760.45
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานวัสดุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	471.73	-	1.3624	642.69	-
	3.2 งานวัสดุพื้นทาง/รองพื้นได้คอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.3 งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	9.00	532.65	4,793.82	1.3624	725.68	6,531.10
	3.4 งานทรายรองพื้นได้คอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	540.22	19,447.88	1.3624	735.99	26,495.80
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตร.ม.	600.00	310.45	186,271.19	1.3624	422.96	253,775.87
	4.2 งานรอยต่อหดตัวตามขวาง/เพื่อการก่อสร้าง	เมตร	108.00	88.98	9,609.86	1.3624	121.23	13,092.48
	4.3 งานรอยต่อตามยาวขยายตัว/ตามขวางเพื่อการหดตัว	เมตร	8.00	114.28	914.26	1.3624	155.70	1,245.58
ยอดรวม					221,595.18		TOTAL	301,901.27

ขอใช้ยอดเงินในการจ้างประมาณ

301,000

ปริมาณหรือขนาด

600.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

501.67

บาท/ตารางเมตร

FACTOR F งานทาง

1.3624

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม. เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 24 บาท

ประมาณการ.....

นายตรีทิพย์ พูลสุวรรณ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุรัชย์ จันทร์เรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ...จำเอก.....

มานพ เกษประทุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

นายประเสริฐ บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรัชย์ จันทร์เรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 บ้านน้ำพุ

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 1 แผ่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับคันดินเดิมออก ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณถนน คสล.เดิมบ้านนายทอง ศรีพุทธ ถึงบริเวณบ้านนางจรัส เมฆฉาย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ประมาณการโดย นายโยธิน สร้อยระย้า

ประมาณการเมื่อ มกราคม 2560

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนถนนเดิม							
1.1	งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
1.2	งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	50.00	1.65	82.50	1.3624	2.25	112.40
2.2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	22.40	-	-	1.3624	-	-
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานวัสดุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	471.73	-	1.3624	642.69	-
3.2	งานวัสดุพื้นทาง/รองพื้นใต้คอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3.3	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	10.50	532.65	5,592.79	1.3624	725.68	7,619.61
3.4	งานทรายรองพื้นใต้คอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	540.22	12,965.26	1.3624	735.99	17,663.86
4	งานผิวทาง							
4.1	งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตร.ม.	400.00	322.33	128,932.79	1.3624	439.15	175,658.04
4.2	งานรอยต่อหดตัวตามขวาง/เพื่อการก่อสร้าง	เมตร	72.00	88.98	6,406.57	1.3624	121.23	8,728.32
4.3	งานรอยต่อตามยาวขยายตัว/ตามขวางเพื่อการหดตัว	เมตร	4.00	115.58	462.34	1.3624	157.47	629.89
ยอดรวม					154,442.25		TOTAL	210,412.12

ขอใช้ยอกเงินในการตั้งงบประมาณ

210,000

ปริมาณหรือขนาด

400 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

525.00

บาท/ตารางเมตร

FACTOR F งานทาง

1.3624

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม. เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 24 บาท

ประมาณการ.....

นายโยธิน สร้อยระย้า

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ...จำเอก.....

มานพ เกษประทุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบ.....

นายสุรัช จันทน์เรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

นายประเสริฐ บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรัช จันทน์เรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 บ้านหัวเขา

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 1 แผ่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังถนน คสล. ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณถนน คสล.เดิม รพ.สต.บ้านหัวเขา ถึงบริเวณบ้านนายบรรจบ สมบุญจอน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ประมาณการเมื่อวันที่ - เดือนมกราคม 2560

ประมาณการโดย นายโยธิน สร้อยระย้า

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนถนนเดิม							
1.1	งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
1.2	งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	75.00	1.65	123.75	1.3624	2.25	168.60
2.2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	26.65	30.09	801.90	1.3624	40.99	1,092.51
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานวัสดุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	471.73	-	1.3624	642.69	-
3.2	งานวัสดุพื้นทาง/รองพื้นได้คอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3.3	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	14.63	532.65	7,789.95	1.3624	725.68	10,613.03
3.4	งานทรายรองพื้นได้คอนกรีต	ลบ.ม.	37.06	540.22	20,020.52	1.3624	735.99	27,275.95
4	งานผิวทาง							
4.1	งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตร.ม.	617.65	310.45	191,750.67	1.3624	422.96	261,241.11
4.2	งานรอยต่อหดตัวตามขวาง/เพื่อการก่อสร้าง	เมตร	118.50	88.98	10,544.15	1.3624	121.23	14,365.36
4.3	งานรอยต่อตามยาวขยายตัว/ตามขวางเพื่อการหดตัว	เมตร	8.00	114.28	914.26	1.3624	155.70	1,245.58
ยอดรวม					231,945.20		TOTAL	316,002.14
ขอใช้ยอดเงินในการตั้งงบประมาณ								316,000
ปริมาณหรือขนาด			617.65 ตารางเมตร	เฉลี่ยราคาประมาณ		511.62	บาท/ตารางเมตร	
FACTOR F งานทาง						1.3624		

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม. เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 24 บาท

ประมาณการ.....

นายโยธิน สร้อยระย้า

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ...เจ้าเอก.....

มานพ เกษประทุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบ.....

นายสุรัชย์ จันทรีเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

นายประเสริฐ บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรัชย์ จันทรีเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง)

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 บ้านฉวาง

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 1 แผ่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 187 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลูกรังถนน คสล. ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางคันคลอง 4 นานางหลอ ผาสูก ถึงบริเวณบ้านนายสิงห์ ยอดคำเนินและนายสังเวียน รื่นสวัสดิ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ประมาณการโดย นายตรีทิพย์ พูลสุวรรณ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถนนเดิม							
1.1	งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
1.2	งานรื้อถนนเดิม คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานถมป่าขุดคอ	ตร.ม.	-	1.65	-	1.3624	2.25	-
2.2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานวัสดุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	12.00	471.73	5,660.77	1.3624	642.69	7,712.24
3.2	งานวัสดุพื้นทาง/รองพื้นได้คอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3.3	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	7.20	532.65	3,835.05	1.3624	725.68	5,224.88
3.4	งานทรายรองพื้นได้คอนกรีต	ลบ.ม.	46.76	540.22	25,260.64	1.3624	735.99	34,415.10
4	งานผิวทาง							
4.1	งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตร.ม.	574.10	314.15	180,352.74	1.3624	428.00	245,712.57
4.2	งานรอยต่อหดตัวตามขวาง/เพื่อการก่อสร้าง	เมตร	110.00	88.98	9,787.82	1.3624	121.23	13,334.93
4.3	งานรอยต่อตามยาวขยายตัว/ตามขวางเพื่อการหดตัว	เมตร	9.00	114.14	1,027.24	1.3624	155.50	1,399.51
ยอดรวม					225,924.27		TOTAL	307,799.22

ขอใช้ยอดเงินในการตั้งงบประมาณ

307,000

ปริมาณหรือขนาด

574.10 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

534.75

บาท/ตารางเมตร


FACTOR F งานทาง

1.3624

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม. เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 24 บาท

ประมาณการ.....



นายตรีทิพย์ พูลสุวรรณ


นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ..จำเอก.....

มานพ เกษประทุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบ.....



นายสุรัชย์ จันทรเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

นายประเสริฐ บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรัชย์ จันทรเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านเขาเขียว

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 1 แผ่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับภูมิทัศน์ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณถนน คสล.เดิมฟาร์มไก่ ถึงบริเวณบ้านนายพล สกูล

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ประมาณการเมื่อ มกราคม 2560

ประมาณการโดย นายโยธิน สร้อยระย้า

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนถนนเดิม							
1.1	งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
1.2	งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	200.00	1.65	330.00	1.3624	2.25	449.59
2.2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานวัสดุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	471.73	-	1.3624	642.69	-
3.2	งานวัสดุพื้นทาง/รองพื้นไคคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3.3	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.50	532.65	8,788.66	1.3624	725.68	11,973.67
3.4	งานทรายรองพื้นไคคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	540.22	12,965.26	1.3624	735.99	17,663.86
4	งานผิวทาง							
4.1	งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตร.ม.	400.00	310.45	124,180.79	1.3624	422.96	169,183.91
4.2	งานรอยต่อหดตัวตามขวาง/เพื่อการก่อสร้าง	เมตร	72.00	88.98	6,406.57	1.3624	121.23	8,728.32
4.3	งานรอยต่อตามยาวขยายตัว/ตามขวางเพื่อการหดตัว	เมตร	4.00	115.58	462.34	1.3624	157.47	629.89
ยอดรวม					153,133.62		TOTAL	208,629.25

ขอใช้ยอดเงินในการตั้งงบประมาณ

208,000

ปริมาณหรือขนาด

400.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

520.00

บาท/ตารางเมตร

FACTOR F งานทาง

1.3624

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม. เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 24 บาท

ประมาณการ

นายโยธิน สร้อยระย้า

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ..จำเอก

มานพ เกษประทุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบ

นายสุรัชย์ จันทร์เรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

นายประเสริฐ บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรัชย์ จันทร์เรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 1 แผ่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถนนลูกรังและเสริมพื้นทาง/คันทาง ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนน คสล.เดิม บ้านนางโพธิ์ระ น้ำจันท์ ถึงบริเวณบ้านนางทองเหมาะ เป็นเขี้ยว

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ประมาณการเมื่อ มกราคม 2560

ประมาณการโดย นายสุรัชย์ จันทรเรือง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถนนเดิม							
1.1	งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
1.2	งานรื้อถนนเดิม คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานวางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	35.00	1.65	57.75	1.3624	2.25	78.68
2.2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานวัสดุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	18.00	497.67	8,958.08	1.3624	678.03	12,204.49
3.2	งานวัสดุพื้นทาง/รองพื้นได้คอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3.3	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	8.33	532.65	4,434.28	1.3624	725.68	6,041.26
3.4	งานทรายรองพื้นได้คอนกรีต	ลบ.ม.	27.09	540.22	14,634.53	1.3624	735.99	19,938.09
4	งานผิวทาง							
4.1	งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตร.ม.	451.62	322.33	145,571.57	1.3624	439.15	198,326.71
4.2	งานรอยต่อหดตัวตามขวาง/เพื่อการก่อสร้าง	เมตร	86.25	88.98	7,674.54	1.3624	121.23	10,455.80
4.3	งานรอยต่อตามยาวขยายตัว/ตามขวางเพื่อการหดตัว	เมตร	8.00	114.28	914.26	1.3624	155.70	1,245.58
ยอดรวม					182,245.01		TOTAL	248,290.60

ขอใช้ยอดเงินในการตั้งงบประมาณ

248,000

ปริมาณหรือขนาด

451.62 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

549.13

บาท/ตารางเมตร

FACTOR F งานทาง

1.3624

หมายเหตุ

- หลักการคำนวณค่าวัสดุงานใช้ตามมติ ครม. เรื่องประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหนังสือคู่มือทางราชการ
- หลักการคำนวณค่าดำเนินการเครื่องจักรและค่าเสื่อมราคาคำนวณจากค่า Operating Cost ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 24 บาท

ประมาณการ.....

นายสุรัชย์ จันทรเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ.....

นายสุรัชย์ จันทรเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..จำเอก.....

มานพ เกษประทุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

นายประเสริฐ บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรัชย์ จันทรเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง