

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (ยกระดับถนน) หมู่ ๕ บ้านน้ำพุ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๙๑๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ ตามที่แบบกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๖๓,๗๗๘.๙๘ บาท (แปดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
๕. บัญชีราคากลาง ใบประมาณราคา
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวศุภณัฐ รอดทอง
 - ๖.๒ นางสาวมารีษา กาฬภักดี
 - ๖.๓ นางสาวจรินทร์ ชุมทอง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.(ยกระดับถนน) หมู่ 5 บ้านน้ำพุ

ใบประมาณราคา ทั้งหมด 1/1 แผ่น

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ ตามที่แบบกำหนด

สถานที่ดำเนินการ เริ่มจากบริเวณบ้านนางอิ่ง น้ำทิพย์ ถึงบริเวณบ้านนายวินัย น้ำทิพย์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขา

ประมาณการเมื่อ - พฤศจิกายน 2565


ประมาณการราคากลางโดย นางสาวศุภณัฐ รอดทอง นางสาวมาริษา กาทภักดิ์ นางสาวจรินทร์ ชุมทอง

กำหนดราคากลางเมื่อ 7 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานรื้อถนนเดิม และงานปรับระดับ							
	1.1 งานรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	14.19	-	1.3624	19.33	-
	1.2 งานรื้อถนนเดิม คสล.เดิม	ตร.ม.	176.00	112.86	19,864	1.3624	153.76	27,062.56
	1.3 งานคอนกรีตปรับระดับผิวจราจร	ลบ.ม.	54.16	2,306.00	124,893	1.3624	3,141.69	170,154.17
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าขุดตอ	ตร.ม.	175.00	1.76	308	1.3624	2.40	419.62
	2.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	1.50	32.39	49	1.3624	44.13	66.19
3	งานก่อสร้างรางระบายน้ำวางท่อระบายน้ำและบ่อพักท่อระบายน้ำ							
	3.1 รางระบายน้ำค.ส.ล.พร้อมฝา ตามที่แบบกำหนด	เมตร	37.00	2,300.00	85,100	1.3624	3,133.52	115,940.24
	3.1 งานวางท่อระบายน้ำ ตามที่แบบกำหนด	แห่ง	5.00	15,850.00	79,250	1.3624	21,594.04	107,970.20
	3.2 บ่อพักท่อระบายน้ำ ตามที่แบบกำหนด	แห่ง	5.00	3,717.00	18,585	1.3624	5,064.04	25,320.20
4	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	4.1 งานโหล่ทาง วัสดุหินคลุก (ผิวหลวม)	ลบ.ม.	88.00	400.00	35,200	1.3624	544.96	47,956.48
	4.2 งานทรายรองพื้นใต้คอนกรีต	ลบ.ม.	2.37	508.55	1,205	1.3624	692.85	1,642.05
5	งานผิวทาง							
	5.1 งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตร.ม.	747.50	333.93	249,613	1.3624	454.95	340,072.31
	5.2 งานรอยต่อเพื่อการก่อสร้าง	เมตร	160.00	119.76	19,161	1.3624	163.16	26,104.95
	5.3 งานรอยต่อเพื่อขยายหรือหดตัว	เมตร	-	75.94	-	1.3624	103.46	-
6	งานอื่นๆ							
	6.1 ซ่อมแซมลูกรัง - คันทาง/พื้นทางเดิม	ลบ.ม.	-	275.70	-	1.3624	375.61	-
	6.3 ทดสอบวัสดุ	เหมา	1.00	1,000.00	1,000	1.0700	1,070.00	1,070.00
ยกยอดไป					633,227.38		TOTAL	863,778.98
					=	1.3624	ข้อใช้	863,778.98
					=	1,156	บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางสาวศุภณัฐ รอดทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวมาริษา กาทภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวจรินทร์ ชุมทอง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

กรรมการ